

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分
 标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001001	医用钢制成品门（单开）	1. 门代号及洞口尺寸:GM1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm	m2	2.2			
2	010804007001	医用钢制成品门（双开）	1. 门代号及洞口尺寸:GM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm	m2	3.3			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2200	m2	2.64			
		楼地面装饰工程						
4	010101004001	机房地面下挖	1. 土壤类别:三、四类土 2. 开挖方式:人工 3. 弃土方式、运距:人工、20m以内	m3	19.25			
5	010501001001	素混凝土回填	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.16			
6	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 部位:扫面室 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材 3. 防水层数:4道 4. 反边高度:500mm	m2	56.27			
7	011101001001	扫描室地面找平	1. 做法: (1) 4mm厚SBS防潮层两道交错布置上墙500mm(另计) (2) 3mmPVC绝缘层平铺（不纳入本次预算） (3) 0.5mm紫铜皮层（不纳入本次预算） (4) 4mm厚SBS防潮层两道交错布置上墙500mm(另计) (5) 275mmC30素混凝土回填	m2	43.62			
8	011105004001	塑料板踢脚线	1. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚同质透心PVC地胶	m2	10.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	010401003001	标准封洞口	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.47			
10	011406001001	无机涂料墙面	1. 做法: (1) 1:3水泥砂浆抹灰 (2) 腻子找平 (3) 无机涂料 2. 部位: 控制室、走廊、更衣室、设备间	m2	221.51			
11	011701003001	砌筑脚手架	1. 搭设高度:4.8m	m2	16.31			
12	011701003002	粉饰脚手架	1. 搭设高度:2.8m-2.9m 2. 备注:墙、柱面	m2	221.51			
		天棚工程						
13	011302001002	吊顶天棚	1. 做法: (1) 30*60防火木龙骨; 800*1200 (竖*横) (2) 铝扣板吊顶 2. 部位: 控制室、更衣室、设备间、走道	m2	86.89			
14	011701003003	粉饰脚手架	1. 搭设高度:2.8m-2.9m 2. 备注:天棚面	m2	86.89			
		消防管道拆除						
15	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:消防钢管 2. 备注:含1套堵板安装	m	40			
16	010401012001	零星砌砖	1. 说明:消防管拆除后墙洞采用标砖封堵 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 4. 备注:做法、工程数量均为暂定, 结算时按实际情况计算	m3	2			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房装修
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装修部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3
机房装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AP1 2. 型号:详见设计施工图 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AP2 2. 型号:详见设计施工图 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030412001001	LED扣板专用灯	1. 型号:40W 2. 规格:600*600*10mm	套	10			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
6	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相暗装插座 2. 规格:86型 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	20			
7	030411003002	桥架	1. 名称:梯式桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:含电缆支架	m	5.31			
8	030411001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:暗敷	m	169.91			
9	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ2.5	m	260.88			
10	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ4	m	208.96			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:空调1、空调2电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:CT	m	12.45			
12	030408006001	电力电缆头	1. 规格:电缆截面≤35mm ²	个	4			
13	030411006001	接线盒	1. 材质:塑料 2. 安装形式:暗装	个	38			
14	030413002001	剔槽	1. 类型:砖墙	m	169.91			
15	03B002	配电柜移动	1. 从操作间移动到设备	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分
 标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
 装修项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			间 2. 移动距离约10米					
		建筑智能化工程						
16	030502012001	信息插座	1. 规格:86型 2. 安装方式:暗装 3. 其他:含底盒	个	6			
17	030411001002	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	75.74			
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线缆 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿线	m	77.64			
		通风空调工程						
19	031001006007	塑料管	1. 介质:空调水 2. 材质、规格:PP-R-20 3. 连接形式:热熔连接	m	7.51			
20	031001006008	塑料管	1. 介质:空调水 2. 材质、规格:PP-R-40 3. 连接形式:热熔连接	m	37.93			
21	031001004001	铜管	1. 介质:空调水 2. 规格、压力等级:外径12.7 3. 连接形式:卡压连接	m	21.67			
22	031001004002	铜管	1. 介质:空调水 2. 规格、压力等级:外径28.58 3. 连接形式:卡压连接	m	15.47			
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
		给排水、采暖、燃气工程						
24	031001006001	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R-15 3. 连接形式:热熔连接	m	17.06			
25	031001006009	塑料管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:PP-R-15 3. 连接形式:热熔连接	m	16.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分
 标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
 装修项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006002	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R-20 3. 连接形式:热熔连接	m	0.61			
27	031001006003	塑料管	1. 介质:冷水 2. 材质、规格:PP-R-32 3. 连接形式:热熔连接	m	2.39			
28	031001006004	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U DN50 3. 连接形式:粘接	m	12.31			
29	031001006006	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:PVC-U DN75 3. 连接形式:粘接	m	3.86			
30	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
31	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
32	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
33	031004004001	洗涤盆	1. 规格、类型:肘式开关、冷热水	组	1			
34	031004014001	地漏	1. 型号、规格:DN50	个	1			
35	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50	个	1			
36	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般填料套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN75	个	1			
37	031209003001	绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温材料 2. 绝热厚度:13mm 3. 管道外径:15mm 4. 备注:仅热给水系统管	m2	0.79			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3
机房装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路改造						
1	01B001	移动景观石	1. 移动距离7.5m左右，并妥善安装	项	1			
2	050101003001	起挖、栽植灌木	1. 丛高或蓬径：冠幅≤40mm、带土球 2. 备注：含起挖、栽植两项工作内容 3. 其他：考虑1个月的养护工作	株	20			
3	050101007001	清除地被植物		m2	25.2			
4	050101001001	起挖、栽植乔木	1. 树干胸径：胸径11cm、带土球 2. 备注：含起挖、栽植两项工作内容 3. 其他：考虑1个月的养护工作	株	1			
5	011610002001	拆除铝合金窗	1. 门窗洞口尺寸：C7440-1	樘	1			
6	010807001001	恢复铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C7440-1 2. 框、扇材质：90系型材 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空5+9A+5玻璃 4. 备注：原设计仅明确铝合金窗未明确玻璃材质，故暂按钢化中空5+9A+5玻璃计算，结算按实调整	m2	29.6			
7	011605001001	园路拆除、安装	1. 饰面材料种类：石板 2. 备注：按拆除、安装两项工作内容 3. 其他：向道路方向移动1.2m	m2	15.6			
		设备空调临时安置区改造						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 开挖方式：人工开挖	m3	12.6			
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：天然级配砂石	m3	7.56			
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.04			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011503001001	金属围栏	1. 栏杆材料种类、规格： Φ 50不锈钢围栏，H=1100mm	m	14.4			
12	01B002	空调搬运	1. 备注：含空调移走、搬回、接长电线	项	1			
		无障碍坡道改造						
13	011605001002	原地砖铺装拆除		m ²	4.98			
14	011101001001	无障碍坡道	1. 做法： ①基层：“100厚C20细石混凝土垫层 ②面层：40厚1:2水泥砂浆面，作逆齿防滑	m ²	6.13			
15	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格： Φ 40不锈钢圆管 2. 栏杆材料种类、规格： 50*20*2不锈钢矩管、Φ 15不锈钢圆管等	m	4.7			
		大门改造						
16	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 挖土深度：人工开挖 3. 弃土运距：含地砖破除	m ³	2.33			
17	010501003001	柱墩	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.29			
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.57			
19	011702002001	矩形柱（模板）	1. 支撑高度：3.3m	m ²	6.79			
20	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.26			
21	011702006002	矩形梁（模板）	1. 支撑高度：3.3m	m ²	3.43			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 8	t	0.038			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 14	t	0.096			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 16	t	0.031			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖240*115*53 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	2.04			
26	010804005001	不锈钢大门	1. 门框或扇外围尺寸:3.35*2.9m	m2	9.72			
27	011701002001	浇筑脚手架	1. 搭设高度:3.3m	m2	13.04			
28	011701003001	砌筑脚手架	1. 搭设高度:3.3m	m2	10.19			
		雨棚改造						
29	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:人工开挖 3. 弃土运距:含地砖破除	m3	5.83			
30	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:三、四类土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.9			
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.36			
32	011702001001	垫层(模板)		m2	1.52			
33	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.57			
34	011702001002	独立基础(模板)		m2	8.4			
35	010501003003	柱基二次浇筑	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 细石混凝土	m3	0.9			
36	011702001003	柱基二次浇筑(模板)		m2	4.8			
37	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.281			
38	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B、圆管219*6.0	t	1.338			
39	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:Q235B、主梁	t	1.709			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分
 标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
 装修项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HN350*175*7*11/次梁HM194*150*6*9					
40	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:10.9级高强度螺栓 2. 规格:M20	套	104			
41	010516001002	锚栓	1. 螺栓种类:Q235B 2. 规格:M24	t	0.063			
42	011405001001	金属面油漆	1. 做法: (1)喷射除锈 (2)环氧富锌底漆一道 (3)环氧云铁中间漆二道 (4)防火面漆(≥25mm超薄涂型防火涂料)	m2	73.65			
43	011506003001	亚克力板雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:钢结构支架(另计) 2. 玻璃材料品种、规格:5mm厚白色透明亚克力板	m2	23.5			
44	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.4m	m2	51.6			
	2	单价措施项目费						
45	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3
机房装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建部分

标段：安顺市人民医院核磁共振3机房
装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：